



COMUNE DI LOZZO ATESTINO
Provincia di Padova

Accordo quadro per l'affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria delle
sedi stradali ed opere accessorie
Anni 2021 - 2023

ELENCO PREZZI

ART.	DESCRIZIONE ESTESA	DESCRIZIONE SINTETICA	U.M.	PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SICUREZZA
1	Nolo di autocarro, compreso carburante, lubrificante ed autista: a) portata utile fino a 2 t	Nolo di autocarro, compreso carburante, lubrificante ed autista: a) portata utile fino a 2 t	ora	49,52	1,49
2	Nolo di compressore con motore elettrico od a scoppio in condizioni di piena efficienza, dato a nolo funzionante, compreso consumo di f.e.m. o carburante ed accessori, con operatore addetto alla manovra del compressore, escluso l'operaio addetto al martello: a) con un martello demolitore o perforatore	Nolo di compressore con motore elettrico od a scop (...) tello: a) con un martello demolitore o perforatore	ora	13,46	0,40
3	Operaio specializzato, 3° livello	Operaio specializzato, 3° livello	ora	34,00	1,02
4	Operaio qualificato, 2° livello	Operaio qualificato, 2° livello	ora	32,00	0,96
5	Operaio comune, 1° livello	Operaio comune, 1° livello	ora	29,00	0,87
6	Nolo di escavatore, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc.: a) fino a 45 q	Nolo di escavatore, munito di qualsiasi equipaggia (...) ra, carburante, lubrificante, ecc.: a) fino a 45 q	ora	52,00	1,56
7	Nolo di escavatore, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc.: b) da 45 a 130 q	Nolo di escavatore, munito di qualsiasi equipaggia (...) , carburante, lubrificante, ecc.: b) da 45 a 130 q	ora	60,00	1,80
8	Nolo di escavatore, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc.: c) oltre 130 q	Nolo di escavatore, munito di qualsiasi equipaggia (...) ra, carburante, lubrificante, ecc.: c) oltre 130 q	ora	93,00	2,79
9	Nolo di escavatore, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc.: d) sovrapprezzo dotazione di martello demolitore	Nolo di escavatore, munito di qualsiasi equipaggia (...) : d) sovrapprezzo dotazione di martello demolitore	%	0,18	
10	Nolo di carrello per trasporto macchine operatrici	Nolo di carrello per trasporto macchine operatrici	ora	96,00	2,88
11	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed autista: a) portata utile inferiore a 13,5 t	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, (...) te ed autista: a) portata utile inferiore a 13,5 t	ora	56,00	1,68
12	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed autista: b) portata utile da 13,5 fino a 21 t	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, (...) e ed autista: b) portata utile da 13,5 fino a 21 t	ora	61,00	1,83
13	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed autista: c) portata utile oltre 21 t	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, (...) brificante ed autista: c) portata utile oltre 21 t	ora	70,50	2,12
14	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed autista: d) sovrapprezzo per dotazione gru	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, (...) cante ed autista: d) sovrapprezzo per dotazione gru	ora	15,00	0,45
15	Conglomerato bituminoso per la manutenzione stradale e interventi di ripristino di piani viabili sconnessi, in sacchi da 30 kg	Conglomerato bituminoso per la manutenzione strada (...) ino di piani viabili sconnessi, in sacchi da 30 kg	cad	5,30	0,16
16	Conglomerato bituminoso di tipo invernale per la manutenzione stradale fornito in sacchi da 25 kg	Conglomerato bituminoso di tipo invernale per la manutenzione stradale fornito in sacchi da 25 kg	cad	14,50	0,44
17	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche autorizzate, escluso rifiniture a mano in zone non accessibili alla fresatrice: a) per profondità fino a 3 cm	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il (...) ili alla fresatrice: a) per profondità fino a 3 cm	m²	2,50	0,08
18	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche autorizzate, escluso rifiniture a mano in zone non accessibili alla fresatrice: b) per ogni cm di profondità oltre a 3 cm	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il (...) satrice: b) per ogni cm di profondità oltre a 3 cm	m²/cm	0,10	0,00

Comune di Lozzo Atestino (PD)
Accordo quadro servizio manutenzione strade 2021/2023 – Elenco prezzi

ART.	DESCRIZIONE ESTESA	DESCRIZIONE SINTETICA	U.M.	PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SICUREZZA
19	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche autorizzate, escluso rifiniture a mano in zone non accessibili alla fresatrice: c) per superfici inferiori a 300 m ² aumento del	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il (...) e: c) per superfici inferiori a 300 m ² aumento del	%	0,35	
20	Pulizia meccanica della rete stradale fresata in precedenza	Pulizia meccanica della rete stradale fresata in precedenza	m ²	0,65	0,02
21	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'asportazione il carico ed il trasporto del materiale alle PP. DD. entro 10 km di distanza: a) fino ad una profondità massima di 10 cm, escluso taglio pavimentazione da contabilizzarsi a parte	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bitu (...) o taglio pavimentazione da contabilizzarsi a parte	m ²	6,15	0,18
22	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'asportazione il carico ed il trasporto del materiale alle PP. DD. entro 10 km di distanza: b) ogni 10 km in più di distanza alla PP.DD. per m ² di materiale effettivamente trasportato	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bitu (...) DD. per m ² di materiale effettivamente trasportato	m ² /10 km	5,50	0,17
23	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'asportazione il carico ed il trasporto del materiale alle PP. DD. entro 10 km di distanza: c) pulizia parte a mano e parte a macchina di contorno di chiusini ed idranti	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bitu (...) arte a macchina di contorno di chiusini ed idranti	cad	6,32	0,19
24	Scavo per apertura di cassonetti stradali per spessori fino a 50 cm, eseguito con mezzi meccanici (misura in sezione effettiva), escluso carico e trasporto alle discariche: a) per altezze fino 50 cm	Scavo per apertura di cassonetti stradali per spes (...) asporto alle discariche: a) per altezze fino 50 cm	m ³	7,25	0,22
25	Scavo per apertura di cassonetti stradali per spessori fino a 50 cm, eseguito con mezzi meccanici (misura in sezione effettiva), escluso carico e trasporto alle discariche: b) per altezze superiori a 50 cm	Scavo per apertura di cassonetti stradali per spes (...) alle discariche: b) per altezze superiori a 50 cm	m ³	5,25	0,16
26	Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere: a) eseguito con mezzi meccanici	Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rint (...) bito del cantiere: a) eseguito con mezzi meccanici	m ³	13,10	0,39
27	Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di 1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente: a) eseguito con mezzi meccanici	Scavo non armato per collettori di fognatura, prin (...) teriale eccedente: a) eseguito con mezzi meccanici	m ³	13,20	0,40
28	Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di 1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente: c) scavi con sezione inferiore a 1 mq, valutati a m	Scavo non armato per collettori di fognatura, prin (...) scavi con sezione inferiore a 1 mq, valutati a m	m	24,38	0,73
29	Scavo armato per collettori di fognatura misurato in sezione obbligata oltre la profondità di 1,50 m, eseguito con mezzo meccanico, esclusa l'armatura a cassero chiusa e/o equivalente, con sistemazione del materiale eccedente nell'ambito del cantiere: a) in ambito urbano	Scavo armato per collettori di fognatura misurato (...) ente nell'ambito del cantiere: a) in ambito urbano	m ³	17,75	0,53
30	Scavo armato per collettori di fognatura misurato in sezione obbligata oltre la profondità di 1,50 m, eseguito con mezzo meccanico, esclusa l'armatura a cassero chiusa e/o equivalente, con sistemazione del materiale eccedente nell'ambito del cantiere: b) in ambito extra-urbano	Scavo armato per collettori di fognatura misurato (...) ell'ambito del cantiere: b) in ambito extra-urbano	m ³	19,20	0,58
31	Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo durante il carico: a) entro 10 km di distanza	Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta (...) ezzo durante il carico: a) entro 10 km di distanza	m ³	8,30	0,25
32	Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo durante il carico: b) per ogni km in più di distanza e per ogni m ³ trasportato	Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta (...) ni km in più di distanza e per ogni m ³ trasportato	m ³ /km	0,95	0,03
33	Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: a) eseguito con mezzi meccanici	Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: a) eseguito con mezzi meccanici	m ³	2,70	0,08
34	Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: b) eseguito a mano	Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: b) eseguito a mano	m ³	31,50	0,95
35	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio): a) fino a 5 cm di spessore	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con di (...) tro lineare di taglio): a) fino a 5 cm di spessore	m	3,00	0,09
36	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio): b) per ogni cm in più	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con di (...) er metro lineare di taglio): b) per ogni cm in più	m/cm	0,45	0,01

Comune di Lozzo Atestino (PD)
Accordo quadro servizio manutenzione strade 2021/2023 – Elenco prezzi

ART.	DESCRIZIONE ESTESA	DESCRIZIONE SINTETICA	U.M.	PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SICUREZZA
37	Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo "17" del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01": cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" : terra	Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai re (...) tonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" : terra	t	7,69	0,23
38	Corrispettivo alle discariche autorizzate, per conferimento di rifiuti inerti provenienti da demolizioni di pavimentazioni bituminose non pericolose (Codice C.E.R. 17.03.02)	Corrispettivo alle discariche autorizzate, per con (...) bituminose non pericolose (Codice C.E.R. 17.03.02)	t	7,81	0,23
39	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del n. 150 per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali e il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere (18 q/m ³ circa, soffice): a) tout venant	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (...) cantiere (18 q/m ³ circa, soffice): a) tout venant	q.le	7,08	0,21
40	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del n. 150 per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali e il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere (18 q/m ³ circa, soffice): b) binder pezzatura 5/15	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (...) 18 q/m ³ circa, soffice): b) binder: pezzatura 5/15	q.le	7,68	0,23
41	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del n. 150 per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali e il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere (18 q/m ³ circa, soffice): c) tappeto d'usura: pezzatura 0/7	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (...) circa, soffice): c) tappeto di usura: pezzatura 0/7	q.le	7,55	0,23
42	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del n. 150 per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali e il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere (18 q/m ³ circa, soffice): d) tipo plastico invernale	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (...) 8 q/m ³ circa, soffice): d) tipo plastico invernale	q.le	15,75	0,47
43	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del n. 150 per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali e il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere (18 q/m ³ circa, soffice): e) aumento per esecuzione a mano	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (...) circa, soffice): e) aumento per esecuzione a mano	%	0,30	
44	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del n. 150 per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali e il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere (18 q/m ³ circa, soffice): f) aumento per esecuzione su superfici inferiori a 300 m ²	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (...) nto per esecuzione su superfici inferiori a 300 m ²	%	0,50	
45	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m ² a 3,50/4,50% di bitume sul peso del conglomerato: a) spessore 8 cm	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaio (...) bitume sul peso del conglomerato: a) spessore 8 cm	m ²	11,50	0,35
46	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m ² a 3,50/4,50% di bitume sul peso del conglomerato: b) spessore 10 cm	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaio (...) itume sul peso del conglomerato: b) spessore 10 cm	m ²	13,00	0,39
47	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m ² a 3,50/4,50% di bitume sul peso del conglomerato: c) spessore 15 cm	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaio (...) itume sul peso del conglomerato: c) spessore 15 cm	m ²	18,90	0,57
48	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m ² a 3,50/4,50% di bitume sul peso del conglomerato: d) aumento per esecuzione a mano	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaio (...) del conglomerato: d) aumento per esecuzione a mano	m ²	16,95	0,51
49	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m ² a 3,50/4,50% di bitume sul peso del conglomerato: e) aumento per superfici inferiori a 300 m ²	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaio (...) erato: e) aumento per superfici inferiori a 300 m ²	%	0,50	
50	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, compresa emulsionatura di ancoraggio, per superfici inferiori a 2500 m ² : a) spessore 4 cm	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bi (...) er superfici inferiori a 2500 m ² : a) spessore 4 cm	m ²	7,50	0,23
51	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, compresa emulsionatura di ancoraggio, per superfici inferiori a 2500 m ² : b) aumento per eventuale stesa a mano	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bi (...) i a 2500 m ² : b) aumento per eventuale stesa a mano	%	0,50	

Comune di Lozzo Atestino (PD)
Accordo quadro servizio manutenzione strade 2021/2023 – Elenco prezzi

ART.	DESCRIZIONE ESTESA	DESCRIZIONE SINTETICA	U.M.	PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SICUREZZA
52	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, compresa emulsionatura di ancoraggio, per superfici inferiori a 2500 m ² : c) aumento per superfici inferiori a 300 m ²	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bi (...) 00 m ² : c) aumento per superfici inferiori a 300 m ²	%	0,50	
53	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m ² : a) spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 15 mm	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bi (...) nito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 15 mm	m ²	6,75	0,20
54	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m ² : b) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 18-20 mm	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bi (...) o 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 18-20 mm	m ²	7,35	0,22
55	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m ² : c) aumento per impiego di pietrischetto in calcareo	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bi (...)) aumento per impiego di pietrischetto in calcareo	%	0,33	
56	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m ² : d) aumento per esecuzione a mano	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bi (...) i fino a 2500 m ² : d) aumento per esecuzione a mano	%	0,40	
57	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m ² : e) aumento per superfici inferiori a 300 m ²	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bi (...) 00 m ² : e) aumento per superfici inferiori a 300 m ²	%	0,40	
58	Massetto in calcestruzzo del n. 62/b del Cap. B.7.3, classe di consistenza S4, spessore 10 cm, in opera per fondazioni di marciapiedi, compresa rete elettrosaldata B450C, 8 mm a maglia 20x20 cm	Massetto in calcestruzzo del n. 62/b del Cap. B.7. (...) rete elettrosaldata B450C, 8 mm a maglia 20x20 cm	m ²	21,16	0,63
59	Calcestruzzo del n. 61 del Cap. B.7.3, classe di consistenza S3, provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in opera per sottofondazioni non armate, sottofondi e/o ricoprimenti di tubazioni situate fino a quota 3,5 m sotto il piano di campagna, in condizioni ambientali di assenza di rischio di attacco, gettato senza l'ausilio di casseri : a) C 12/15 (Rck 15 N/mm ²), X0	Calcestruzzo del n. 61 del Cap. B.7.3, classe di c (...) ausilio di casseri : a) C 12/15 (Rck 15 N/mm ²), X0	m ³	123,00	3,69
60	Calcestruzzo del n. 61 del Cap. B.7.3, classe di consistenza S3, provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in opera per sottofondazioni non armate, sottofondi e/o ricoprimenti di tubazioni situate fino a quota 3,5 m sotto il piano di campagna, in condizioni ambientali di assenza di rischio di attacco, gettato senza l'ausilio di casseri : b) C 16/20 (Rck 20 N/mm ²), X0	Calcestruzzo del n. 61 del Cap. B.7.3, classe di c (...) ausilio di casseri : b) C 16/20 (Rck 20 N/mm ²), X0	m ³	127,00	3,81
61	Calcestruzzo del n. 61 del Cap. B.7.3, classe di consistenza S3, provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in opera per sottofondazioni non armate, sottofondi e/o ricoprimenti di tubazioni situate fino a quota 3,5 m sotto il piano di campagna, in condizioni ambientali di assenza di rischio di attacco, gettato senza l'ausilio di casseri : c) C 20/25 (Rck 25 N/mm ²), X0	Calcestruzzo del n. 61 del Cap. B.7.3, classe di c (...) ausilio di casseri : c) C 20/25 (Rck 25 N/mm ²), X0	m ³	130,00	3,90
62	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il riinterro ed il chiusino: a) dimensioni interne 40x40x40 cm	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricat (...) ed il chiusino: a) dimensioni interne 40x40x40 cm	cad	66,00	1,98
63	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il riinterro ed il chiusino: b) dimensioni interne 50x50x50 cm	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricat (...) ed il chiusino: b) dimensioni interne 50x50x50 cm	cad	76,00	2,28
64	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il riinterro ed il chiusino: c) dimensioni interne 60x60x60 cm	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricat (...) ed il chiusino: c) dimensioni interne 60x60x60 cm	cad	99,67	2,99
65	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il riinterro ed il chiusino: d) anello di prolunga dimensioni esterne 40x40x40 cm	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricat (...) anello di prolunga dimensioni esterne 40x40x40 cm	cad	22,00	0,66
66	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il riinterro ed il chiusino: e) anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricat (...) anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm	cad	33,50	1,01
67	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il riinterro ed il chiusino: f) anello di prolunga dimensioni esterne 60x60x60 cm	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricat (...) anello di prolunga dimensioni esterne 60x60x60 cm	cad	75,00	2,25

ART.	DESCRIZIONE ESTESA	DESCRIZIONE SINTETICA	U.M.	PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SICUREZZA
68	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato del n. 170, per scarico acque piovane, escluso scavo e rinterro, dimensioni interne 45x45x90 cm: a) sifone incorporato	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento p (...) ensioni interne 45x45x90 cm: a) sifone incorporato	cad	127,00	3,81
69	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato del n. 170, per scarico acque piovane, escluso scavo e rinterro, dimensioni interne 45x45x90 cm: b) senza sifone	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento p (...) o, dimensioni interne 45x45x90 cm: b) senza sifone	cad	112,00	3,36
70	Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe C 250 del n. 203F' del Cap. 3: f) 40x40 cm	Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale c (...) classe C 250 del n. 203F' del Cap. 3: f) 40x40 cm	cad	112,50	3,38
71	Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe C 250 del n. 203F' del Cap. 3: g) 50x50 cm	Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale c (...) classe C 250 del n. 203F' del Cap. 3: g) 50x50 cm	cad	127,50	3,83
72	Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe C 250 del n. 203F' del Cap. 3: h) 50x70 cm	Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale c (...) classe C 250 del n. 203F' del Cap. 3: h) 50x70 cm	cad	161,50	4,85
73	Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe D 400 del n. 203G del cap.3: a) 50x50 cm	Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale c (...) 24 classe D 400 del n. 203G del cap.3: a) 50x50 cm	cad	155,00	4,65
74	Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe D 400 del n. 203G del cap.3: b) 50x70 cm	Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale c (...) 24 classe D 400 del n. 203G del cap.3: b) 50x70 cm	cad	222,50	6,68
75	Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe D 400 del n. 203G del cap.3: c) telaio rotondo da 60 cm	Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale c (...) del n. 203G del cap.3: c) telaio rotondo da 60 cm	cad	182,50	5,48
76	Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe D 400 del n. 203G del cap.3: d) telaio quadrato con sigillo tondo da 60 cm	Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale c (...) p.3: d) telaio quadrato con sigillo tondo da 60 cm	cad	199,00	5,97
77	Fornitura e posa di caditoie in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe C 250 del n. 203H del Cap.3: a) 40x40 cm	Fornitura e posa di caditoie in ghisa sferoidale c (...) 24 classe C 250 del n. 203H del Cap.3: a) 40x40 cm	cad	113,00	3,39
78	Fornitura e posa di caditoie in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe C 250 del n. 203H del Cap.3: b) 50x50 cm	Fornitura e posa di caditoie in ghisa sferoidale c (...) 24 classe C 250 del n. 203H del Cap.3: b) 50x50 cm	cad	128,00	3,84
79	Fornitura e posa di caditoie in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe D 400 del n. 203I: a) 40x40 cm	Fornitura e posa di caditoie in ghisa sferoidale c (...) a UNI EN 124 classe D 400 del n. 203I: a) 40x40 cm	cad	150,00	4,50
80	Fornitura e posa di caditoie in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe D 400 del n. 203I: b) 50x50 cm	Fornitura e posa di caditoie in ghisa sferoidale c (...) a UNI EN 124 classe D 400 del n. 203I: b) 50x50 cm	cad	177,50	5,33
81	Fornitura e posa di caditoie in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe D 400 del n. 203I: c) telaio rotondo da 60 cm	Fornitura e posa di caditoie in ghisa sferoidale c (...) asse D 400 del n. 203I: c) telaio rotondo da 60 cm	cad	192,50	5,78
82	Fornitura e posa di caditoie in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe D 400 del n. 203I: d) telaio quadrato con sigillo tondo da 60 cm	Fornitura e posa di caditoie in ghisa sferoidale c (...) 03I: d) telaio quadrato con sigillo tondo da 60 cm	cad	212,50	6,38
83	Fornitura e posa di plinto per il sostegno di piantane di segnalazione stradale, escluso scavo e rinterro, compreso sottofondo e rinfiaccio in calcestruzzo: a) per plinto del n. 203A/a	Fornitura e posa di plinto per il sostegno di pian (...) ianco in calcestruzzo: a) per plinto del n. 203A/a	cad	55,00	1,65
84	Fornitura e posa di plinto per il sostegno di piantane di segnalazione stradale, escluso scavo e rinterro, compreso sottofondo e rinfiaccio in calcestruzzo: b) per plinto del n. 203A/b	Fornitura e posa di plinto per il sostegno di pian (...) ianco in calcestruzzo: b) per plinto del n. 203A/b	cad	70,00	2,10
85	Fornitura e posa di plinto del n. 203B, per il sostegno di pali di illuminazione stradale, escluso scavo e rinterro, compreso sottofondo e rinfiaccio in calcestruzzo	Fornitura e posa di plinto del n. 203B, per il sos (...) o, compreso sottofondo e rinfiaccio in calcestruzzo	cad	355,00	10,65
86	Posa di segnaletica stradale mediante carotatrice da 160 mm, per fori fino a 50 cm di profondità da eseguire su marciapiedi o pavimentazioni in pietra, compresa sigillatura in boiaccia di cemento	Posa di segnaletica stradale mediante carotatrice (...) pietra, compresa sigillatura in boiaccia di cemento	cad	50,00	1,50

ART.	DESCRIZIONE ESTESA	DESCRIZIONE SINTETICA	U.M.	PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SICUREZZA
87	Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione, comprese opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, sbarramento per singolo chiusino	Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione (...) riale di risulta, sbarramento per singolo chiusino	cad	64,00	1,92